



总平面布置图 1:500

综合技术经济指标	
项目	指标
一、用地面积	25118.66㎡
二、总建筑面积	27096.14㎡
(1) 地上计入容积率面积	26187.63㎡
1.厂房	23731.05㎡
2.办公用房	1725.44㎡
3.食堂	668.07㎡
4.门卫室	63.07㎡
(2) 地上不计入容积率面积	465.71㎡
1.监控室	37.21㎡
2.消防控制室	50.22㎡
3.发电机房/配电房	127.44㎡
4.垃圾用房	50.84㎡
5.非机动车棚	200.00㎡
(3) 地下不计入容积率面积	442.80㎡
1.设备用房 (消防水池及泵房)	442.80㎡
三、建筑密度	32.43%
基底面积	8144.83㎡
四、容积率	1.04
五、绿地率	14.86%
绿地面积	3731.88㎡
六、机动车停车位 (地上)	68辆
1.充电车位	20辆
2.普通车位	48辆
七、非机动车停车位 (地上)	260辆

图例:

——	用地红线
-----	地下室轮廓线
▭	新建建筑物
▽	地坪标高
▭	停车位
▶	出入口
——	找坡
R12.0m	转弯半径
X=3472844.911 Y=5994527.354	定位坐标
▨	绿地

中国铁建
中铁建安工程设计研究院有限公司
CHINA RAILWAY JIAN AN
ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO. LTD.
证书编号: A213034154
设计资质等级: 甲级
中国·石家庄

单位签章

注册师签章

审 定	张永鸿	张永鸿
项目负责人	张清亮	张清亮
专业负责人	张清亮	张清亮
审 核	孙亚丽	孙亚丽
校 正	刘 思	刘 思
设计·绘图	谢 萌	谢 萌
建设单位	泸县建筑产业发展投资有限公司	
项目名称	泸县灾后重建福集镇安置点项目 —农副产品加工中心	
工程名称	总图	
图 名	总平面布置图	
设计号	C2020A-四/101 -SJ-22-006	比 例 1:500
阶 段	方 案	日 期 2022. 8
版本号	1	图 号 01